

СОГЛАСОВАНО

Председатель Салехардской
общественной организации семей,
воспитывающих детей-инвалидов
«МЫНИКО»

Н.П. Серотэтто
2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ Детский
сад № 9 «Кристаллик»

С.В. Чеснокова
2017г.



**План работы («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности объекта и услуг
МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик»
ул. Ямальская, 23 а
на период 2017 - 2030 г.г.**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Необходимо ли финансирование	Срок исполнения (год)	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия:					
1.1	Подготовка сметной документации	все	Организационные мероприятия	нет	По потребности	заведующий хозяйством
1.2	Подготовка письма в департамент городского хозяйства для обустройства места для парковки автотранспорта (Установка знака «Остановка для инвалидов», нанесение разметки на парковке)	все	Организационные мероприятия	нет	2016	заведующий хозяйством
1.3	Подготовка спецификаций на приобретение визуальных, акустических, тактильных средств	все	Организационные мероприятия	нет	2017	заведующий хозяйством
1.4	Приобретение информационных указателей, облегчающих навигацию на пути следования	все	Заключение контракта	да	2018	заведующий хозяйством
2	Приобретение технических средств адаптации					
2.1	Индукционные и акустические системы		Заключение контракта	да	2020	заведующий хозяйством
2.2	Портативные увеличители		Заключение контракта	да	2025	заведующий хозяйством
3	Ремонтные работы:					
3.1	Территории, прилегающей к зданию					
3.1.1	Приобретение и установка: информационного стенда об ОСИ с дублированием инф. по Брайлю; информационных указателей облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ		Ремонтные работы	да	2017	заведующий хозяйством
3.1.2	Приобретение и установка тактильных средств (дорожки на пути движения к пандусу территории)		Ремонтные работы	да	2019	заведующий хозяйством
3.1.3	Установка кнопки вызова персонала на входе на территорию ДОУ		Ремонтные работы	да	2019	заведующий хозяйством; Подрядная организация

3.2	Входа (входов) в здание					
3.2.1	Установить на наружной лестнице: тактильную плитку перед лестницей не менее чем за 0,8м. до первой ступени; - бортики высотой не менее 0,05 м. у ступеней, не прилегающих к стене. - завершающие части поручней длиннее на 0.3м, чем лестница - предупредительные рельефные полосы об окончании перил.	все	Ремонтные работы	да	2018	завхоз Подрядная организация
3.2.2	Установить на Пандусе (наружном): - по продольным краям маршей пандуса колесоотбойники (бортики) высотой не менее 0,05 м; - Завершающие горизонтальные части поручня длиннее на 0.3м. марша пандуса.		Ремонтные работы	да	2020	завхоз Подрядная организация
3.2.3	Установить перед входной дверью: - тактильную плитку не менее чем за 0,8м. до входной двери. - Переустановить кнопку вызова на высоту 0,85м.-1м. - информационный стенд об ОСИ с дублированием на Брайле. - скосы на пороге входной двери для продвижения коляски.		Ремонтные работы	да	2017	завхоз Подрядная организация
4	Пути (путей) движения внутри здания					
	Коридор Установить: - информационные указатели на путях движения цветные		Ремонтные работы	да	2017	завхоз Подрядная организация
4.2.	Лестницы (внутри здания) Установить: - бортики высотой не менее 0,05 м. у ступеней, не прилегающих к стене. - завершающие части поручней длиннее на 0.3м. -предупредительные рельефные полосы на перлах об окончании перил		Ремонтные работы	да	2019	завхоз Подрядная организация
4.3	Пути эвакуации Установка пандуса на запасном выходе (с торца)		Ремонтные работы	да	2022	Подрядная организация

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало 2016 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2017 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2018 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2019 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2020 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2021 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2022года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ